



# COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

## PROVINCIA DI TREVISO

P. I. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

3<sup>A</sup> AREA – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

Prot. n. 89A del 16 GEN 2017

CITARE SEMPRE NELLE SUCCESSIVE  
CORRISPONDENZE:  
AUTORIZZAZIONE N. 1/2017

### AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI SCAVO PER POSA CAVI TELEFONICI

**VISTA** la richiesta di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21, 25 e 26 del D.Lgs 30/04/92, n. 285 Nuovo Codice della Strada e dei relativi articoli del D.P.R. 16/12/92, n. 495, Regolamento di Esecuzione e di attuazione del N.C.S., della legge 06/08/2008, n. 133, nonché loro successive modifiche ed integrazioni;

**presentata dalla Ditta:** TELECOM ITALIA SpA con sede legale in Via Gaetano Negri 1 – Milano - C.F. e P.IVA 00488410010, con data 20.12.2016 prot. n. 0918301-P;

**registrata** in atti al n. 025112 del 20.12.2016;

**per l'esecuzione di lavori** di scavo per installazione impianto in Via Molino Soligon;

**opere tutte indicate:** nella richiesta e negli allegati elaborati presentati in atti al n. 025112 del 20.12.2016;

**con modalità e tecniche esecutive di:** scavo a cielo aperto e successivo ripristino a regola d'arte;

**VISTI** gli artt. 21, 25 e 26 del D.Lgs 30/04/92, n. 285 Nuovo Codice della Strada ed i relativi articoli del D.P.R. 16/12/92, n. 495, Regolamento di Esecuzione e di attuazione del N.C.S., nonché le loro successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina delle opere che comportano l'occupazione permanente e temporanea del suolo pubblico allegato alla delibera di Consiglio Comunale, n. 61 del 17/09/1990;

**FATTA SALVA** la podestà sia dei tratti di strada, marciapiedi e delle relative pertinenze, occupati dalle nuove condutture;

**DATO ATTO** che i lavori oggetto dell'autorizzazione saranno eseguiti dall'impresa SITE SpA, così come indicato nella sopraccitata richiesta;

**DATO ATTO** che, ai sensi di legge e norme regolamentari:

- i lavori di cui alla presente autorizzazione dovranno avvenire esclusivamente in area pubblica;
- per effetto dell'esecuzione dell'opera di cui trattasi non può derivare alcun pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti e che non sono autorizzati attraversamenti di alcun tipo nella sezione libera dei fossati a cielo aperto;
- la presente autorizzazione è sottoposta al pagamento di ogni onere, indennizzo, imposta, tassa e tributo dovuto, inerente e/o conseguente, anche per l'occupazione temporanea e permanente del suolo pubblico ed è rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- che l'occupazione del suolo pubblico per la realizzazione dei sopraindicati lavori sarà pari a mq.20 per la durata di 2 giorni lavorativi, come comunicato dalla Ditta stessa con nota del 04.01.2017;

Rilevato, con riguardo alla comunicazione di AP Reti Gas "Conferma segnalazione sottoservizi esistenti " che è stata verificata d'ufficio l'assenza delle condotte del gas metano nell'area interessata dai lavori e che pertanto non si è ritenuto necessario richiedere la sopraccitata comunicazione;

**DATO ATTO** che la Ditta Telecom Spa ha provveduto:

- in data 20.12.2016 ad effettuare al Tesoriere Comunale presso la Cassa di Risparmio del Veneto – Filiale di San Biagio di Callalta il versamento di € 50,00 quale diritti di segreteria;
- in data 12.01.2017 ad effettuare il versamento di € 43,00 quale pagamento della Tassa di Occupazione suolo pubblico (TOSAP);

**PER** quanto di competenza:

## A U T O R I Z Z A

### CON PRESCRIZIONI ESECUTIVE ED AMMINISTRATIVE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 21, 25 e 26 del D.Lgs 30/04/92, n. 285 N.C.S. e dei relativi artt. del D.P.R. 16/12/92, n. 495 Reg. di Esec. e di attuaz. del N.C.S., della legge 06/08/2008, n. 133, nonché loro succ. mod. ed integr. e richiamato quanto in premessa per formarne parte contestuale ed integrante, la Ditta TELECOM ITALIA SpA con sede legale in Via Gaetano Negri 1 - Milano - C.F. e P.IVA 00488410010 nel seguito indicata come **"Ditta autorizzata"**, a realizzare i lavori per l'installazione di un impianto in Molino Soligon descritti nella richiesta in atti al protocollo n. 025112 del 20.12.2016.

L'esecuzione dei lavori deve avvenire in conformità alla richiesta e agli allegati elaborati, agli atti protocollo n. 025112 del 20.12.2016, la cui paternità progettuale, non essendo stati sottoscritti, viene necessariamente ricondotta all'Ing. Sergio Bonfini, sottoscrittore dell'istanza pervenuta all'Amministrazione Comunale tramite posta certificata.

A garanzia della corretta esecuzione dei lavori autorizzati con il presente provvedimento, l'Amministrazione Comunale si avvale della polizza fidejussoria n. 0100.0714246.83 di € 30.000,00 della Fondiaria-Sai Spa, depositata dalla Ditta Autorizzata.

La presente autorizzazione ha validità di un anno a partire dalla sua emissione. Entro tale periodo dovranno necessariamente essere realizzate tutte le opere previste. Eventuali proroghe potranno essere autorizzate con esplicito provvedimento, su formale richiesta adeguatamente motivata, da presentarsi entro i termini di validità della presente

L'esecuzione dei lavori dovrà inoltre avvenire nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni :

### PRESCRIZIONI ESECUTIVE ED AMMINISTRATIVE

#### 1. Prima dell'inizio dei lavori la Ditta autorizzata deve procedere:

- ad acquisire ogni altra necessaria autorizzazione, nulla osta, parere etc. di competenza di altre Autorità, Enti etc., garantendo eventuali diritti di terzi;
- all'individuazione di tutti i sottoservizi canalizzati esistenti (energia elettrica-telefono-telecomunicazioni-gas-acqua-pubblica illuminazione-collettori fognari ecc.) congiuntamente agli Enti e/o Aziende gestori e/o manutentori degli stessi, al fine del rispetto delle specifiche normative di settore per eventuali interferenze.
- a recapitare a questo Ufficio ed al Comando di Polizia Locale, con congruo anticipo di almeno 15 gg. (quindicigioni), anche a mezzo FAX n. 0422/894309 e 0422/894349, apposita nota riportante la data di inizio dei lavori, la presunta durata degli stessi, il nominativo del responsabile del cantiere con recapiti telefonici e cellulare di reperibilità, la dichiarazione che sussistono i presupposti tecnici e normativi in materia di cubazione e condivisione dell'esistente infrastruttura della pubblica illuminazione, ogni eventuale, ulteriore documentazione prescritta dalle norme vigenti; agli stessi Uffici suddetti deve anche essere recapitata la comunicazione di fine dei lavori, sia del primo completamento del cantiere, sia dell'effettuazione delle pavimentazioni definitive;
- a concordare e richiedere, in ogni caso, con congruo anticipo di almeno 15 gg. (quindicigioni), al Comando di Polizia Locale – Tel. 0422/894343 - Fax n. 0422/894349, l'emissione di disposizioni e/o Ordinanze per l'eventuale limitazione o sospensione della circolazione, con le eventuali deviazioni del traffico;
- a posizionare, in ogni caso, i segnali stradali e le protezioni delle zone temporaneamente sottratte al transito, sia per gli orari diurni, che notturni, con gli apparati luminosi idonei a garantirne la visibilità anche in presenza di condizioni particolarmente avverse, al fine di regolamentare, segnalare e condurre il cantiere stradale in conformità alle prescrizioni delle vigenti leggi e norme, con ogni tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità;

#### al termine dei lavori:

- dovrà essere effettuata idonea comunicazione su stampato predisposto dal Comune e contestualmente richiesto lo svincolo del deposito cauzionale;

#### 2. Nell'esecuzione delle opere la Ditta autorizzata deve procedere come segue:

- dovrà essere sempre garantito il transito sulla carreggiata in condizioni di massima sicurezza, anche in presenza di limitazioni della circolazione, e fatte salve le eventuali interdizioni e/o sospensioni, anche temporanee, come autorizzate e disposte ai sensi del precedente punto 1;
- Nei casi di emergenza, dovranno essere sempre e comunque immediatamente garantiti il transito e gli accessi ai mezzi di pubblico soccorso e della Forza pubblica, con la sospensione dei lavori e la predisposizione dei necessari approntamenti;

3. In tutti i casi, al termine di ogni giornata lavorativa, tutti gli scavi devono risultare riempiti e perfettamente raccordati con l'esistente piano viabile; parimenti devono essere trasportati fuori dalla sede stradale e dalle sue pertinenze tutti i materiali, attrezzi e mezzi d'opera non più occorrenti;
4. Tutte le pavimentazioni ed i relativi massetti di sottofondo, di qualsiasi tipologia, esistenti in carreggiata stradale, marciapiede, pista ciclopedonale, ulteriori aree di pertinenza e compresi nell'ambito dell'opera, devono essere rimossi e ripristinati a perfetta regola d'arte;
5. Nei manti d'asfalto e per gli eventuali massetti di sottofondo in calcestruzzo si deve procedere mediante fresatura e/o taglio a sega di ampiezza idonea a consentire che i successivi lavori di scavo, posa canalizzazioni e riempimenti lascino perfettamente integre le strutture ai lati dell'opera;
6. I riempimenti degli scavi dovranno essere effettuati con inerti misti a grana fine/sabbia, effettuati per strati successivi, adeguatamente costipati, con stesura di apposito nastro segnalatore e, per le pavimentazioni in asfalto: si rimanda a quanto previsto dal successivo punto 10, mentre per le pavimentazioni di tipologia diversa dall'asfalto: si procederà ai ripristini con la tecnica ed i tempi specifici della regola d'arte, fatto salvo e garantito comunque il riempimento di cui al punto 3;
7. Tutti i pozzetti di raccordo e/o collegamento ed i relativi chiusini in ghisa con telaio, dovranno essere di tipo idoneo a sorreggere i carichi stradali di I<sup>a</sup> categoria e posti alla quota necessaria per realizzare la superficie finale in perfetta complanarità con il piano viabile, in modo tale da non costituire alcun pregiudizio per la sicurezza della circolazione ed ostacolo al regolare svolgimento delle operazioni manutentive di pulizia e/o sgombero dello stesso;
8. Tutti i materiali di risulta e/o comunque destinati a rifiuto devono essere completamente rimossi, trasportati e smaltiti nel rispetto delle norme vigenti, lasciando le aree interessate sgombrare e pulite;
9. Tutte le infrastrutture e gli apparati esistenti, anche accessori, ivi compresa la segnaletica orizzontale e verticale, manomessi e/o danneggiati a qualsiasi titolo, anche per causa incidentale, devono essere prontamente ripristinati; in particolare la segnaletica orizzontale deve essere ripristinata entro 8 gg. (ottogiorni) dal primo completamento del cantiere, e parimenti, nuovamente ripristinata dopo la realizzazione delle pavimentazioni definitive specificatamente prescritte;
10. Entro 180 gg. (centottantagiorni) dal primo completamento del cantiere, durante i quali devono essere immediatamente effettuate tutte le riparazioni e le ricariche conseguenti al verificarsi di cedimenti, avvallamenti ed ogni altra anomalia, devono in ogni caso essere ripristinate le pavimentazioni definitive, con le modalità esecutive, le caratteristiche e le dimensioni minime di seguito prescritte:
  - per tutte le pavimentazioni in asfalto: l'intervento di ripristino dovrà avvenire in due tempi:
    - primo**: ultimato il riempimento dello scavo dovrà essere eseguita la fondazione della pavimentazione con inerte misto a legante in ragione di 80 kg/mc dello spessore di 15 cm, sopra il quale sarà steso del conglomerato bituminoso semiaperto dello spessore minimo steso rullato di cm. 7,00. Eventuali cali ed avvallamenti del materiale di riempimento o del bynder dovranno essere immediatamente ripresi con idonee ricariche.
    - secondo**: dopo sei mesi verrà eseguito il tappeto d'usura dello spessore rullato minimo cm. 3,00; dovrà essere steso a cavallo dell'asse dello scavo stesso, sormontando l'asfalto esistente non manomesso, che dovrà essere fresato in modo da ottenere un raccordo regolare. Il tappeto d'usura dovrà essere posto in opera previa preliminare stesura di un manto di attacco con emulsione bituminosa.
  - Nel caso in cui gli scavi siano vicini a cordone di marciapiedi, a muri perimetrali di fabbricati o di qualsiasi altra opera d'arte stradale, il tappetino dovrà estendersi sino ad aderire ai predetti manufatti. In ogni caso, in corrispondenza di scavi su marciapiedi il ripristino dell'asfalto dovrà comprendere tutta la larghezza del marciapiede;
  - per gli attraversamenti stradali: una fascia larga ml. 2,00 (metrilinearidue), posta a cavallo della canalizzazione ed estesa per tutta l'ampiezza della carreggiata asfaltata, sia a monte che a valle e con la stessa raccordata senza alcuna soluzione di continuità;
  - per i tratti stradali in linea: una fascia larga quanto la corsia di marcia, dall'asse della carreggiata e fino al limite asfaltato preesistente, prolungata per almeno ml. 2,00 (metrilinearidue), sia a monte che a valle della canalizzazione e raccordata senza alcuna soluzione di continuità;
  - per gli attraversamenti su marciapiede e/o pista ciclopedonale: una fascia larga ml. 2,00 (metrilinearidue), posta a cavallo della canalizzazione ed estesa per tutta la larghezza dell'infrastruttura asfaltata, sia a monte che a valle e con la stessa raccordata senza alcuna soluzione di continuità, fatto salvo il ripristino del massetto di sottofondo prescritto al punto 4, nel qual caso è consentita esclusivamente la riduzione degli spessori, che saranno uguali ai preesistenti, fermo ed immutato il resto;
  - per i tratti in linea su marciapiede e/o pista ciclopedonale: per la larghezza totale degli stessi, normalmente fino a ml. 2,00/circa (metrilinearidue), prolungata per almeno ml. 1,00 (metrilinearidue), sia a monte che a valle della canalizzazione e raccordata senza alcuna soluzione di continuità, fatte salve specificazioni

- puntuali ed il ripristino del massetto di sottofondo prescritto al punto 4, nel qual caso è consentita esclusivamente la riduzione degli spessori, che saranno uguali ai preesistenti, fermo ed immutato il resto;
- per le pavimentazioni di tipologia diversa dall'asfalto: si procederà ai ripristini, sia per gli attraversamenti, che per i tratti in linea, con l'appropriata tecnica specifica della regola d'arte, fatto salvo e garantito comunque il ripristino del massetto di sottofondo prescritto al punto 4;
- 11 Gli agenti della Polizia Locale ed il personale del Comune avranno sempre libero accesso al cantiere stradale, sia per controlli, che per impartire eventuali ulteriori disposizioni che si rendessero opportune in corso d'opera, fermo restando che è soggetta a preventiva autorizzazione qualsiasi variazione alle opere, all'estensione ed alle modalità di occupazione degli spazi pubblici;
- 12 La Ditta autorizzata, con la sottoscrizione del presente atto, assume per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, tutti gli obblighi ed oneri inerenti, conseguenti e derivanti, ivi compresi i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, con le rispettive modalità e termini, per tutta la durata dell'esercizio dell'opera realizzata ed in particolare:
- E' obbligata ad osservare tutte le norme per la tutela delle strade, per la sicurezza della circolazione, degli utenti e dei terzi, ivi compreso il personale del Comune, per l'occupazione di spazi, aree ed infrastrutture pubbliche, nonché tutte le altre prescrizioni inerenti, che venissero emanate anche in avvenire;
  - E' responsabile di tutti i danni e/o vizi che possano e che potranno derivare alla strada, alle sue pertinenze ed alle infrastrutture pubbliche utilizzate, nonché agli utenti ed ai terzi, ivi compreso il personale del Comune, per effetto dell'esecuzione, della manutenzione e dell'uso delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sempre il Comune, nonché i suoi dipendenti, sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa e vertenza, anche giudiziaria, che per dato o fatto della stessa potesse provenirgli da terzi;
  - E' obbligata, sotto l'osservanza delle prescrizioni tutte, come sopra indicate, a provvedere a propria cura e spesa alla continua manutenzione in perfetta efficienza delle opere realizzate, nel preciso stato in cui sono state autorizzate, nonché all'esecuzione di tutti i lavori di riparazione, di completamento e di perfezionamento occorrenti a preservare lo stato e l'uso pristino di tutti i beni pubblici interessati dalle stesse;
  - Per motivi di interesse pubblico è obbligata, senza diritto di rivalsa e senza diritto ad alcun risarcimento, limitatamente all'opera realizzata, a provvedere a propria cura e spesa all'esecuzione di tutti i lavori necessari per modifiche e/o variazioni plano-altimetriche, che si rendessero necessarie dovendosi procedere a qualsiasi tipo di intervento di ristrutturazione, rettifica e/o modifica della sede stradale, sue pertinenze ed infrastrutture, anche accessorie, con le modalità ed i termini che saranno impartiti e fatta salva, in caso di inadempienza, l'esecuzione d'ufficio con ogni conseguente aggravio di spesa a carico;
  - Nei casi di revoca e/o decadenza della presente autorizzazione, per motivi di interesse pubblico, anche sopravvenuti, senza diritto di rivalsa e senza diritto ad alcun risarcimento, come pure nel caso di volontaria dismissione d'uso della rete realizzata, è altresì obbligata all'eventuale rimozione e rimessa in pristino stato, con le modalità ed i termini che saranno impartiti e fatta salva, in caso di inadempienza, l'esecuzione d'ufficio con ogni conseguente aggravio di spesa a carico.

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA

arch. Giovanni Barzazi

